DESTINATAIRES	*DG/DOP/SP/AQ/RH/SM/LO/AF/LAB*

SUIVI DES MODIFICATIONS

Indice	Date	Motif de la révision
00	27/01/2026	Création

VALIDATION

DATE D'APPLICATION 27/01/2026	**REDACTEUR** Date : 27/01/2026	**VERIFICATEUR** Date : 27/01/26	**APPROBATEUR** Date : 27/01/2026
ANNULE LA VERSION	VISA	VISA	VISA

1. Objet

Garantir que toute réparation temporaire réalisée sur les équipements, installations ou utilités ne compromet ni la sécurité alimentaire, ni la qualité des produits, et qu'elle soit strictement contrôlée, validée, tracée et limitée dans le temps.

2. Champ d'application

Cette procédure s'applique à :

- Tous les équipements de production (torréfaction, broyage, pressage, convoyage, etc.)
- Les utilités (vapeur, eau, air comprimé, électricité)
- Les bâtiments et infrastructures ayant un impact potentiel sur le produit

3. Définitions

- **Réparation temporaire** : intervention provisoire visant à maintenir un équipement fonctionnel en attendant une réparation définitive planifiée.
- **Réparation définitive** : remise en état conforme aux spécifications d'origine ou validées.
- **Zone produit** : toute zone en contact direct ou indirect avec les fèves, la masse, le beurre ou les tourteaux de cacao.

4. Responsabilités

Fonction	Responsabilités
Production	Signalement immédiat du défaut
Maintenance	Évaluation technique, mise en œuvre et suivi
Qualité / Sécurité alimentaire	Analyse des risques, validation, libération
Direction / Responsable site	Approbation si impact critique

5. Principes généraux

- **Toute réparation temporaire est exceptionnelle** et ne peut être utilisée comme solution permanente.
- **Aucune réparation temporaire n'est autorisée sans validation préalable** du service Qualité.
- Les matériaux utilisés doivent être :
  - Compatibles contact alimentaire (si zone produit)
  - Résistants aux conditions de process (température, pression)
  - Identifiables et traçables

6. Procédure détaillée

6.1 Identification et signalement

- Toute anomalie (fuite, fissure, usure, dysfonctionnement) est signalée immédiatement à la maintenance.
- L'équipement concerné est identifié :
  - Code équipement
  - Localisation
  - Description du défaut
- Si le risque est jugé immédiat : arrêt de l'équipement.

6.2 Évaluation du risque

Une évaluation conjointe Maintenance / Qualité est réalisée avant toute intervention :

Critère	Évaluation
Contact produit	Direct / indirect / aucun
Risques physiques	Corps étrangers (métal, joints, rubans, colles)
Risques chimiques	Colles, mastics, lubrifiants
Risques microbiologiques	Accumulation de résidus
Impact sur CCP / PRPo	Oui / Non

→ Si le risque est non maîtrisable : réparation temporaire interdite.

6.3 Validation de la réparation temporaire

- Une autorisation écrite est obligatoire avant intervention.
- L'autorisation comprend :
  - Nature de la réparation
  - Matériaux utilisés
  - Durée maximale autorisée
  - Mesures de maîtrise mises en place
- Validation requise :
  - Maintenance
  - Qualité
  - Responsable de production (si impact process)

6.4 Réalisation de la réparation temporaire

- L'intervention est réalisée par du personnel habilité.
- Exigences obligatoires :
  - Utilisation de matériaux alimentaires ou protégés (si zone produit)
  - Fixations mécaniques sécurisées (interdiction de rubans, ficelles, colles non alimentaires)
  - Protection contre les chutes de corps étrangers
- La zone est nettoyée et inspectée après intervention.

6.5 Contrôle après réparation

Avant remise en production :

- Inspection visuelle conjointe Maintenance / Qualité
- Vérification de :
  - Stabilité de la réparation
  - Absence de risque de contamination
  - Fonctionnement normal de l'équipement
- Enregistrement du contrôle dans la fiche de réparation temporaire.

7. Délais maximaux autorisés

Type d'équipement	Durée maximale
Zone contact direct produit	24 à 72 heures maximum
Zone contact indirect	7 jours maximum
Utilités / infrastructures	14 jours maximum

⚠ **Toute prolongation nécessite une nouvelle analyse de risque et validation écrite de la Direction et du service Qualité.**

8. Suivi et planification de la réparation définitive

- Dès la validation de la réparation temporaire :
  - Une demande de réparation définitive est ouverte
  - Un délai ferme est défini
- Le suivi est assuré par la maintenance et revu en réunion qualité.

9. Fin de la réparation temporaire

- À l'issue de la réparation définitive :
  - Suppression complète de la réparation temporaire
  - Nettoyage approfondi de la zone
  - Inspection et libération finale par le service Qualité

10. Enregistrements

Documents obligatoires :

- Fiche de réparation temporaire
- Analyse de risques associée
- Planning de réparation définitive
- Rapports de contrôle et de libération

Tous les documents sont archivés selon la procédure documentaire du site.

11. Formation

- Formation annuelle du personnel Maintenance, Production et Qualité sur :
  - Les risques liés aux réparations temporaires
  - Les exigences sécurité alimentaire
  - Les délais maximaux autorisés